

<b>ügyfél neve:</b>	Önkormányzat	<b>munka leírása:</b>
<b>helység:</b>	Szentbékállá Kossuth u. 11	Könyvtár felújítása

		<b>Egységár</b>	<b>Anyagdíj</b>	<b>Munkadíj</b>
<i>meglévő fapadló bontása</i>				
72 m2	anyag	0 Ft	0 Ft	
	munka	680 Ft		48 960 Ft
<i>aljazatbeton bontása</i>				
72 m2	anyag	0 Ft	0 Ft	
	munka	950 Ft		68 400 Ft
<i>padozat feltöltés kiemelése</i>				
15 m3	anyag	0 Ft	0 Ft	
	munka	6 800 Ft		102 000 Ft
<i>padozat feltöltése kulé kavicssal</i>				
10,5 m3	anyag	5 600 Ft	58 800 Ft	
	munka	4 700 Ft		49 350 Ft
<i>vakolat leverése oldalfalról 1m magasan</i>				
41 m2	anyag	0 Ft	0 Ft	
	munka	750 Ft		30 750 Ft
<i>vakolat leverése foltokban</i>				
38 m2	anyag	0 Ft	0 Ft	
	munka	780 Ft		29 640 Ft
<i>szárító vakolat készítése több rétegben</i>				
52 m2	anyag	1 550 Ft	80 600 Ft	
	munka	2 300 Ft		119 600 Ft
<i>mészhabarcs vakolat készítése foltokban</i>				
38 m2	anyag	1 150 Ft	43 700 Ft	
	munka	2 040 Ft		77 520 Ft
<i>szerelőbeton készítése betonacél háló erősítéssel 8cm vtg. (KK/C12-16)</i>				
6 m3	anyag	24 500 Ft	147 000 Ft	
	munka	14 200 Ft		85 200 Ft
<i>talajnedvesség elleni szigetelés kétrétegben hegeszthető bit.lemezzel</i>				
72 m2	anyag	1 650 Ft	118 800 Ft	
	munka	720 Ft		51 840 Ft
<i>aljazatbeton készítése (KK/C12-16) 8cm vtg.</i>				
72 m2	anyag	1 720 Ft	123 840 Ft	
	munka	1 360 Ft		97 920 Ft
<i>javító köműves munkák nyílászáró csere után</i>				
5 db	anyag	5 800 Ft	29 000 Ft	
	munka	8 500 Ft		42 500 Ft
<i>laminált lap burkolat készítése</i>				
72 m2	anyag	2 600 Ft	187 200 Ft	
	munka	1 400 Ft		100 800 Ft

<i>falfelületek előkészítése glettelése, festéshez</i>						
140 m3	anyag	380 Ft		53 200 Ft		
	munka	580 Ft				81 200 Ft
<i>vakolt mennyezet előkészítése, glettelése festéshez</i>						
72 m2	anyag	390 Ft		28 080 Ft		
	munka	600 Ft				43 200 Ft
<i>festés kétrétegben légáteresztő falfestéssel</i>						
140 m3	anyag	650 Ft		91 000 Ft		
	munka	780 Ft				109 200 Ft
<i>vakolt mennyezet festése kétrétegben légáteresztő falfestéssel</i>						
72 m2	anyag	670 Ft		48 240 Ft		
	munka	820 Ft				59 040 Ft
<i>kitermelt , bontott anyagok elszállítása ,elhelyezése</i>						
22 m3	anyag	0 Ft		0 Ft		
	munka	5 800 Ft				127 600 Ft
<b>össz.anyag:</b>					<b>1 009 460 Ft</b>	<b>össz.munka:</b>
						<b>1 324 720 Ft</b>

<b>Összesen</b>	2 334 180 Ft
Afa (27%)	630 229 Ft
Afával növelt ár	2 964 409 Ft